



Istituto Tecnico Turistico-Liceo Linguistico-Liceo delle Scienze Umane

"PIER PAOLO PASOLINI"

20134 MILANO – Via L. Bistolfi, 15 – Tel 02.2104001

e-mail: mitn02000x@istruzione.it

Cod. Fisc. 80132210156 Cod. Mecc. MITN02000X

itspasolini.edu.it

POC - 88643 del 03/06/2025 - POC – Laboratori Professionalizzanti (Piano 1096919) - Modulo: IT04-TURISMO
BIENNIO - TRIENNIO.

Capitolato Tecnico

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L'appalto ha per oggetto Manutenzioni edili e adeguamento spazi presso la sede dell'ITS "Pier Paolo Pasolini" in Via Bistolfi 15, Milano.

Art. 2 - Specifiche Tecniche dei Componenti

Q.tà	Descrizione Estesa del Bene / Servizio
1	Ufficio Tecnico - Locale 05: Spostamento armadio Rack nel locale attiguo, comprese forometrie edili e spostamento alimentazioni esterne in canalina-
1	Ufficio Tecnico - Locale 05: Rimozione lavandino e rubinetteria esistente, rimozione boiler elettrico con relativa staffa, rimozione rivestimento, eliminazione punti idraulici con tappi. Ripresa intonaci, rasatura e tinteggiatura area oggetto d'intervento
1	Ufficio Tecnico - Locale 05: Demolizione parete interposta tra il locale 05 ed il locale 06; rimozione porta in legno, bonifica impianto elettrico su parete da demolire, ripresa pavimentazione con cemento, rasature porzioni verticali inclusa tinteggiatura dell'area oggetto d'intervento, ripresa controsoffitto con rinforzo e realizzazione veletta.
1	Ufficio Tecnico - Locale 05: Modifica impianto elettrico con allacciamento corpo illuminante locale 06 ai corpi illuminanti locale 05 mediante canaline esterne
1	Ufficio Tecnico - Locale 05: Chiusura in cartongesso porta locale 06 (dall'interno del locale) e chiusura seconda porta adiacente all'attuale lavandino.
1	Aula 3Bs - Locale 06: Demolizione parete, bonifica impianto elettrico su parete da demolire con spostamento su parete parallela, ripresa pavimentazione con cemento, rasature porzioni verticali inclusa tinteggiatura dell'area oggetto d'intervento. Ripresa controsoffitto modulare con rappezzo
1	Aula 3Bs - Locale 06: Tinteggiatura dell'intero locale a smalto

Art. 3 - Installazione e posa in opera

L'operatore economico è tenuto a fornire tutto il materiale accessorio (cavi di collegamento, canaline, alimentazioni necessarie) e a garantire l'installazione a regola d'arte entro e non oltre il 30/09/2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ornella Campana